AB okno 150x150


-plan oplate

mj 1:50

C30/37
B500-B
a = 4 cm

AB OKNO	UKUPNO	temeljna ploča d=25 cm	zidovi d=25 cm	gornja ploča d=20 cm
beton s dodacima za nepropusnost C 30/37	7,6 m^3	1,0 m^3	5,8 m^3	0,8 m^3
betonska podloga d= 10 cm C 12/15	0,5 m^3			
kineta betonski ležaj C 16/20	0,5 m^3			

TLOCRT




ISKAZ FAZONSKIH KOMADA I ARMATURA


POZ.	OPIS	KOM.	KG.	Jedinična cijena	Ukupna cijena
1	T-komad DN 500/500 mm	1			
2	Čvrsta priubrnica od GRP DN 500 mm	2			
3	Redukcijska prirubnica DN 500/150 mm	1			
4	Izolacijska prirubnica DN 150 mm	1			
5	Redukcijski komad DN150/100 mm	1			
6	Čelična cijev DN100 mm, s=3,6 mm, duljine prema lokalnim uvjetima	1			
7	Koljeno 90° DN 100 mm od čelika	1			
8	Čelična prirubnica DN 100 mm	3			
9	Uzidna prirubnica	2			
10	Bubreća traka, L=7,0m	1			
11	Stupaljke	6			
12	Kanalizacijski ulični poklopac, 800x800mm, D400	1			
	UKUPNO:				

NAPOMENA:
Sve mjere provjeriti prije izvođenja

PRESJEK A-A



PRESJEK B-B



GRAD VRBOVEC

ODVODNI KOLEKTOR OD LOKACIJE UPOV-a VRBOVEC DO ISPUSTA U RIJEKU LONJU

GLAVNI PROJEKT

3.Promjena		
2.Promjena		
1.Promjena		

INVESTITOR:
VODOOPSKRBA I ODVODNJA VRBOVEC d.o.o.
Vrbovec, Kolodvorska 29

Glavni projektant:
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Davor Strišenac, dipl.ing.građ.
dipl. ing. građ.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 1987

ZAHVAT U PROSTORU
ODVODNI KOLEKTOR OD LOKACIJE UPOV-a VRBOVEC DO ISPUSTA U RIJEKU LONJU

Projektant:
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
M. Novotny, mag.ing.aedif.
mag. ing. aedif.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 4910

SADRŽAJ NACRTA:
TIPSKO REVIZIJSKO ODZRAČNO OKNO
plan oplate

Projektant suradnik:
A.Vacek, mag.ing.aedif.
M. Cesar, ing.grad.
A. Ščulac, ing.građ.

Odvodnja i tretman otpadnih voda + Vodoopskrba + Ceste

Broj projekta: 2784

PROJEKTANTSKI URED:
Dippold & Gerold
HIDROPROJEKT 91
D.o.o. za projektiranje
HR-10257 BREZOVICA (ZAGREB), Desprimska 8
tel: 01/6515-511, fax:01/6515-510, e-mail: dgh91@dgh91.hr

Razina projekta:	GLAVNI PROJEKT
Struka projekta:	GRAĐEVINSKI PROJEKT
Mjesto i datum:	Zagreb srpanj, 2015.
Mjerilo:	1:50
Broj priloga:	14.2

AB okno 150x150


-plan oplate

mj 1:50

C30/37
B500-B
a = 4 cm

AB OKNO	UKUPNO	temeljna ploča d=25 cm	zidovi d=25 cm	gornja ploča d=20 cm
beton s dodacima za nepropusnost C 30/37	7,6 m^3	1,0 m^3	5,8 m^3	0,8 m^3
betonska podloga d= 10 cm C 12/15	0,5 m^3			
kineta i betonski oslonac C 16/20	0,5 m^3			

TLOCRT




ISKAZ FAZONSKIH KOMADA I ARMATURA


POZ.	OPIS	KOM.	KG.	Jedinična cijena	Ukupna cijena
1	T-komad DN 500/500 mm	1			
2	Čvrsta prirubnica od GRP DN 500 mm	2			
3	Slijepa prirubnica DN 500 mm	1			
4	Uzidna prirubnica	2			
5	Bubreća traka, L=7,0m	1			
6	Stupaljke	6			
7	Kanalizacijski ulični poklopac, 800x800mm, D400	1			
	UKUPNO:				

NAPOMENA:
Sve mjere provjeriti prije izvođenja

PRESJEK A-A



PRESJEK B-B



GRAD VRBOVEC

ODVODNI KOLEKTOR OD LOKACIJE UPOV-a VRBOVEC DO ISPUSTA U RIJEKU LONJU

GLAVNI PROJEKT

3.Promjena		
2.Promjena		
1.Promjena		

INVESTITOR:
VODOOPSKRBA I ODVODNJA VRBOVEC d.o.o.
Vrbovec, Kolodvorska 29

Glavni projektant:
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Davor Strišenac, dipl.ing.građ.
dipl. ing. građ.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 1987

ZAHVAT U PROSTORU
ODVODNI KOLEKTOR OD LOKACIJE UPOV-a VRBOVEC DO ISPUSTA U RIJEKU LONJU

Projektant:
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
M. Novotny, mag.ing.aedif.
mag. ing. aedif.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 4910

SADRŽAJ NACRTA:
TIPSKO REVIZIJSKO OKNO
plan oplate

Projektant suradnik:
A.Vacek, mag.ing.aedif.
M. Cesar, ing.grad.
A. Ščulac, ing.građ.

Odvodnja i tretman otpadnih voda + Vodoopskrba + Ceste

Broj projekta: 2784

PROJEKTANTSKI URED:
Dippold & Gerold
HIDROPROJEKT 91
D.o.o. za projektiranje
HR-10257 BREZOVICA (ZAGREB), Desprimska 8
tel: 01/6515-511, fax:01/6515-510, e-mail: dgh91@dgh91.hr

Razina projekta:	GLAVNI PROJEKT
Struka projekta:	GRAĐEVINSKI PROJEKT
Mjesto i datum:	Zagreb srpanj, 2015.
Mjerilo:	1:50
Broj priloga:	14.1